



"2024, Año de los Pueblos Yumanos, Pueblos Originarios y de las Personas Afromexicanas"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. LO-61-123-802002999-N-3-2024

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI - SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C."

RECURSO: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE 2023)

ORDEN DEL DÍA

- ✓ PRIMERO: PRESENTACIÓN Y LISTA DE ASISTENTES.
- ✓ SEGUNDO: ACLARACIONES DE LAS DUDAS REFERENTES A LA LICITACIÓN.
- ✓ TERCERO: LECTURA Y FIRMA DEL ACTA.

MEXICALI, B.C. A 12 DE MARZO DE 2024



"2024, Año de los Pueblos Yumanos, Pueblos Originarios y de las Personas Afromexicanas"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. LO-61-123-802002999-N-3-2024

JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI - SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C."

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	DEPENDENCIA Y/O LICITANTE	CORREO	FIRMA
Sergio Alejandro Castelum Zarco	Sindicatura	sagastelum@mexicali.gob.mx	
Danielo Antonio Gomez Ros	TESORO 012	ralemus@mexicali.gob.mx	
GUADALUPE GIZMAN ALVAREZ	CIUSA CONSTRUCTORA	ciusa.estimaciones@gmail.com	
Juan Ramon Santiago S. Ixpan Fede	MK-Vector	Constructora.mkvector@gmail.com	
José Ramos Jara Galvan	Obras publicas	jrng32@gmail.com	
Luis Manuel Nafandak Z	Mesa Técnica del Inmóvil	lmanafandak@mexicali.gob.mx	

MEXICALI, B.C. A 12 DE MARZO DE 2024



"2024, Año de los Pueblos Yumanos, Pueblos Originarios y de las Personas Afromexicanas"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. LO-61-123-802002999-N-3-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Mexicali, Baja California siendo las 10:00 horas del día 12 de marzo de 2024, en la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Mexicali, ubicada en: Calle Nochistlán y Avenida Zacatecana, S/N; en la Colonia Ex Ejido Zacatecas en Mexicali, Baja California., se inició el acto con la asistencia de los funcionarios y representantes de los licitantes cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente Acta.

De conformidad con la convocatoria de la Licitación Pública Nacional con **No. En CompraNet LO-61-123-802002999-N-3-2024** relativa a los trabajos de: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI - SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C., correspondiente al recurso de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera (REPUVE 2023), se celebra la junta de aclaraciones correspondiente.

Una vez iniciado el acto con la finalidad de dar respuesta a las preguntas recibidas por CompraNet, se suspende la junta de aclaraciones para reanudarse el día 13 de marzo del presente a las 10:00 horas en la Sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Mexicali, ubicada en: Calle Nochistlán y Avenida Zacatecana, S/N; en la Colonia Ex Ejido Zacatecas en Mexicali, Baja California.

Por lo anterior y en apego a lo establecido en el artículo 40 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se notifica la cita de reanudación de la junta a efectos de que estén en posibilidades de considerar las respuestas a las preguntas en la formulación de su propuesta.

El H. Ayuntamiento de Mexicali, informa a los presentes que deberán apearse estrictamente en forma y fondo a lo establecido en la convocatoria de licitación y anexos que la integran, a las especificaciones, los términos de referencia, así como tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Leer detalladamente la convocatoria de licitación y analizar los formatos y anexos, entregados para la elaboración de la proposición.
2. Considerar el tiempo necesario para asistir puntualmente al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, ya que a la hora indicada se cerrará la puerta y no se recibirán proposiciones de ningún participante.
3. Los licitantes que deseen enviar sus proposiciones a través de CompraNet podrán hacerlo hasta un minuto antes de la fecha y hora límite establecida para su entrega, esto incluye la firma electrónica de la proposición y cualquier modificación a la misma. Una vez cumplida esta fecha y hora límite, no será posible modificar, eliminar o firmar la proposición.



4. La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello, cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, a excepción de los documentos que a continuación se enlistan los cuales SI deberán de ser firmados en cada una de sus hojas
 - o El Catálogo de Conceptos o Presupuesto de Obra
 - o Carta Proposición
 - o Los Programas Solicitados.
 - o Los Análisis Detallados de los Precios Unitarios y los Básicos que los conformen
 - o Los escritos firmados bajo protesta de decir verdad.
5. En el caso de las proposiciones que se entreguen de manera presencial, cada uno de los documentos que las integren y aquéllos distintos a ésta, deberán estar *foliados en todas y cada una de las hojas*.
6. La revisión de las proposiciones se realizará de manera cuantitativa, por lo que el licitante deberá ser cuidadoso en la integración de cada uno de los paquetes que integran el legajo de la licitación, ya que, en la revisión detallada, la omisión de algún documento, programa, análisis o firma de alguno de ellos será causa para desechar su proposición.
7. Es de vital importancia que el licitante ganador, entregue las garantías de cumplimiento del contrato que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los requerimientos y plazos establecidos en la convocatoria de licitación.

***PREGUNTAS Y RESPUESTAS ***

El licitante SERVICIO DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V. envía las siguientes preguntas a través del portal CompraNet:

PREGUNTA 1.- En la sección de *DATOS GENERALES 5*, pido a la convocante me indique cuales son los documentos en poder de la convocante que no están disponibles en CompraNet.

RESPUESTA 1: Toda la información necesaria para que los licitantes integren sus propuestas técnica y económica se encuentra en CompraNet.

PREGUNTA 2.- En la sección de *DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN cláusula QUINTA*, pido a la convocante configurar adecuadamente CompraNet para poder remitir la totalidad de los documentos solicitados en la convocatoria.

RESPUESTA 2: La dependencia va a adecuar CompraNet para que sea posible cargar a plataforma toda la información solicitada en la convocatoria.

PREGUNTA 3.- En la sección de *DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN cláusula QUINTA FRACCIÓN IX*, en consideración a que las autoridades solo pueden hacer lo que está expreso en la ley, pido a la convocante aclarar que, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción x del artículo 34 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales solo serán obligatorias para el licitante adjudicado.

RESPUESTA 3: de conformidad a lo establecido en el artículo 34 fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deberá considerar además de los requisitos previstos en el artículo 31 de la Ley la presentación de las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales



por parte del licitante; y toda vez que de acuerdo al artículo 2 de la misma Ley, se entiende por Licitante: a la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas; por tanto no se exceptúa de la presentación de dicho documento a ningún participante.

PREGUNTA 4.- En la sección de *DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN cláusula QUINTA FRACCIÓN XII*, pido a la convocante me indique con toda precisión el nombre y los datos de identificación de la o las normas que deben cumplirse en el procedimiento de contratación respectivo.

RESPUESTA 4: las normas que deben cumplirse en el procedimiento de contratación respectivo serán las mismas expresadas en el formato entregado en los anexos, las cuales incluyen estas normas:

- o NOM-034-SCT2-2011: "Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas "
- o NOM-086-SCT2-2015: "Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales".
- o NMX-C-467-ONNCCE-2019: "Industria de la construcción-geotecnia-materiales para terracerías-métodos de muestreo".
- o NOM-031-STPS-2011: "Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo"

PREGUNTA 5.- En la sección de *PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES cláusula DÉCIMA*, pido a la convocante aclarar que la firma de la proposición mediante la firma electrónica avanzada producirá los mismos efectos que la firma autógrafa.

RESPUESTA 5: la dependencia hace la aclaración que la firma electrónica avanzada producirá los mismos efectos que la firma autógrafa en el caso de propuestas presentadas por medios electrónicos (CompraNet)

PREGUNTA 6.- En la sección de *EXPERIENCIA Y CAPACIDAD cláusula DÉCIMA PRIMERA sección 3.A.*, pido a la convocante aclarar que el capital de trabajo deberá ser suficiente para financiar los dos primeros meses de ejecución de los trabajos y no los establecidos en la convocatoria.

RESPUESTA 6: la dependencia hace la aclaración que de conformidad a lo estipulado en el artículo 64 del Reglamento, numeral VI, inciso a), que se verificará en los estados financieros que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.

PREGUNTA 7.- En la sección de *REQUISITOS ADICIONALES cláusula DÉCIMA TERCERA inciso A)*, pido a la convocante me indique cual es la normativa que la dependencia tiene en vigor.

RESPUESTA 7: la dependencia hace la aclaración que la normativa en vigor son las Normas Técnicas de Proyecto y Construcción para Obras de Vialidades del Estado de Baja California.

PREGUNTA 8.- En la sección de *REQUISITOS ADICIONALES cláusula DÉCIMA TERCERA inciso C)*, pido a la convocante me indique con toda precisión, que permisos deberá obtener el contratista de la obra.

RESPUESTA 8: El contratista no debe obtener ningún permiso ya que la dependencia realiza los tramites de licencia de construcción y licencia de Impacto Ambiental requeridas.



PREGUNTA 9.- En la sección de *REQUISITOS ADICIONALES* cláusula *DÉCIMA TERCERA inciso E*), pido a la convocante me indique con toda precisión, que tipo del señalamiento de protección en obra deberé considerar en la proposición.

RESPUESTA 9: el licitante debe de considerar el señalamiento que se indica en el catálogo de conceptos en la *partida E: Señalamiento De Protección De Obra* y de acuerdo a lo indicado en las especificaciones de construcción.

PREGUNTA 10.- En la sección de *REQUISITOS ADICIONALES* cláusula *DÉCIMA TERCERA inciso E*), pido a la convocante me indique con toda precisión, que tipo del señalamiento de protección en obra deberé considerar en la proposición.

RESPUESTA 10: esta pregunta es repetida y debe apegarse a lo establecido en la respuesta 9.

PREGUNTA 11.- En la sección de *REQUISITOS ADICIONALES* cláusula *DÉCIMA TERCERA inciso F*), pido a la convocante me proporcione a través de CompraNet, las especificaciones para realizar el control de calidad de la obra, mismas que incluyan número, tipo de prueba, frecuencia y método de ensayo a realizar.

RESPUESTA 11: El licitante deberá apegarse a lo indicado en el pliego de especificaciones de construcción, que se anexó oportunamente en CompraNet.

PREGUNTA 12.- En la sección de *REQUISITOS ADICIONALES* cláusula *DÉCIMA TERCERA inciso Y*), pido a la convocante me indique con toda precisión que coberturas deberán considerarse en la póliza de seguro por responsabilidad civil solicitada.

RESPUESTA 12: el licitante deberá apegarse a lo indicado en la cláusula décimo tercera, inciso Y) de las bases de la Convocatoria a la licitación, en donde se precisan las coberturas que deben considerarse.

PREGUNTA 13.- En la sección *FORMA EN QUE DEBE PRESENTAR SU PROPUESTA* cláusula *DÉCIMA SÉPTIMA*, pido a la convocante me indique con toda precisión en que parte de la proposición de CompraNet deberé incluir los documentos A, B, C y D.

RESPUESTA 13: para los licitantes que desean presentar su propuesta por medios electrónicos (CompraNet), será suficiente con cargar en la plataforma toda la información solicitada en la convocatoria, de acuerdo a los lineamientos resueltos en la pregunta 2.

PREGUNTA 14.- En la sección *FORMA EN QUE DEBE PRESENTAR SU PROPUESTA* cláusula *DÉCIMA SÉPTIMA*, pido a la convocante configurar adecuadamente CompraNet para poder remitir la totalidad de los documentos solicitados para la propuesta técnica.

RESPUESTA 14: La dependencia va a adecuar CompraNet para que sea posible cargar a plataforma toda la información solicitada en la convocatoria.

PREGUNTA 15.- En la sección *FORMA EN QUE DEBE PRESENTAR SU PROPUESTA* cláusula *DÉCIMA SÉPTIMA*, pido a la convocante configurar adecuadamente CompraNet para poder remitir la totalidad de los documentos solicitados para la propuesta económica.



RESPUESTA 15: La dependencia va a adecuar CompraNet para que sea posible cargar a plataforma toda la información solicitada en la convocatoria.

PREGUNTA 16.- En la sección II.A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. II.A.1., pido a la convocante me indique de manera amplia y exhaustiva y con toda precisión; que información faltante le imposibilitará determinar la solvencia de la proposición.

RESPUESTA 16: la información faltante que imposibilitará determinar la solvencia de la proposición será la correspondiente a todos los documentos solicitados en la base décimo séptima, a excepción de los indicados en la misma cláusula en el documento 2 del apartado de Propuesta Técnica (correspondiente a *Materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso se hayan requerido en LA CONVOCATORIA*) y el indicado en el documento 21.d del apartado de Propuesta Económica (correspondiente a *programa quincenal de los equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos*) ya que no aplican para el presente procedimiento.

PREGUNTA 17.- En la sección II.A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. II.A.1., pido a la convocante me indique de manera amplia y exhaustiva y con toda precisión; que información faltante le imposibilitará determinar la solvencia de la proposición.

RESPUESTA 17: esta pregunta es repetida y debe apegarse a lo establecido en la respuesta 16.

PREGUNTA 18.- En la sección II.A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. II.A.2., pido a la convocante me indique de manera amplia y exhaustiva y con toda precisión; cuales son las condiciones legales, técnicas y económicas cuyo incumplimiento afectan la solvencia de la proposición.

RESPUESTA 18: la información faltante que imposibilitará determinar la solvencia de la proposición será la correspondiente a todos los documentos solicitados en la base décimo séptima, a excepción de los indicados en la misma cláusula en el documento 2 del apartado de Propuesta Técnica (correspondiente a *Materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso se hayan requerido en LA CONVOCATORIA*) y el indicado en el documento 21.d del apartado de Propuesta Económica (correspondiente a *programa quincenal de los equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos*) ya que no aplican para el presente procedimiento.

PREGUNTA 19.- En la sección II.A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. II.A.6., pido a la convocante me indique de manera amplia y exhaustiva y con toda precisión; cuales son los requisitos establecidos en la Ley cuyo incumplimiento será motivo de desechamiento de la proposición.

RESPUESTA 19: los requisitos establecidos cuyo incumplimiento será motivo de desechamiento de la proposición serán los expresados en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los expresados en los artículos 64, 65 y 66 de su Reglamento, así como lo estipulado en la cláusula décimo séptima y quinta de las bases de la Convocatoria a la licitación

PREGUNTA 20.- En la sección II.A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. II.A.6., pido a la convocante me indique de manera amplia y exhaustiva y con toda precisión; cuales son los requisitos establecidos en el Reglamento cuyo incumplimiento será motivo de desechamiento de la proposición.



RESPUESTA 20: los requisitos establecidos cuyo incumplimiento será motivo de desechamiento de la proposición serán los expresados en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los expresados en los artículos 64, 65 y 66 de su Reglamento, así como lo estipulado en la cláusula décimo séptima y quinta de las bases de la Convocatoria a la licitación

PREGUNTA 21.- En la sección II.A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. II.A.6., pido a la convocante me indique de manera amplia y exhaustiva y con toda precisión; cuales son los requisitos establecidos en la Convocatoria cuyo incumplimiento será motivo de desechamiento de la proposición.

RESPUESTA 21: los requisitos establecidos cuyo incumplimiento será motivo de desechamiento de la proposición serán los expresados en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los expresados en los artículos 64, 65 y 66 de su Reglamento, así como lo estipulado en la cláusula décimo séptima y quinta de las bases de la Convocatoria a la licitación

PREGUNTA 22.- En la sección II.B. CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, pido a la convocante que, para los numerales del ii.b.5. Hasta el ii.b.22. Me indique de manera amplia, exhaustiva y con toda precisión, cuáles serán los supuestos cuyo incumplimiento afecta la solvencia de la proposición.

RESPUESTA 22: los requisitos establecidos cuyo incumplimiento será motivo de desechamiento de la proposición serán los expresados en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los expresados en los artículos 64, 65 y 66 de su Reglamento, así como lo estipulado en la cláusula décimo séptima y quinta de las bases de la Convocatoria a la licitación

PREGUNTA 23.- En la sección FORMA DE PAGO cláusula VIGÉSIMA QUINTA, pido a la convocante me indique si el contratista podrá formular estimaciones semanales o quincenales y, en su caso, si la dependencia se obliga a pagarlas en términos de la Ley.

RESPUESTA 23: el contratista podrá elaborar estimaciones semanales o quincenales, siempre y cuando no tengan un periodo mayor a un mes, y serán una vez autorizadas las estimaciones, conteniendo cada uno de los complementos requeridos establecidos en el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ACLARACIONES:

La dependencia hace las siguientes aclaraciones:

1. Se hace entrega de nuevo catálogo de conceptos el cual deberán de considerar para la integración de su propuesta

A continuación, se detalla las fechas programadas para los siguientes actos referentes a la obra mencionada.

FECHA	HORA	LUGAR	ACTO
20 de marzo de 2024	10:00 horas	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Mexicali, ubicada en: Calle Nochistlán y Avenida Zacatecana, S/N; en la Colonia Ex Ejido Zacatecas en Mexicali, Baja California.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES



Asimismo, de conformidad con el artículo 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; al finalizar el presente acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en la Coordinación de Mesa Técnica de esta Dependencia convocante y se difundirá un ejemplar de la misma en CompraNet para efectos de su notificación, a los licitantes que no hayan asistido al acto, dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.


A continuación, firman el presente documento de conformidad con lo actuado, los que intervinieron en esta primera y última junta de aclaraciones, siendo las 10 horas con 40 minutos del día 13 de marzo de 2024.

FIRMAS





ING. LUIS MANUEL NAFARRATE ZAMARRIPA
COORDINADOR DE MESA TÉCNICA

SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	 ING. JOSE RAMÓN NAVA GALVAN

LICITANTES:

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
CIVSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	 GUADALUPE GUZMAN ALVAREZ
MK VECTOR, S. DE R.L. DE C.V.	 JUAN RAMON SANTIAGO S.



REPRESENTANTES INVITADOS:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
SINDICATURA MUNICIPAL	SERGIO ALEJANDRO GASTELUM ZAZUETA
TESORERÍA MUNICIPAL	RICARDO ANTONIO LEMUS ROA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI (COPLADEMM)	NO SE PRESENTÓ
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	NO SE PRESENTÓ

TESTIGOS SOCIALES:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA (CMIC-BC)	NO SE PRESENTÓ

AIO/LMNZ/afvd



ACUSE DE ENVIO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A TRAVÉS DE COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del acuse: 9 de Marzo de 2024 a las 00:48

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2024-00017338
 Número de procedimiento de contratación: LO-61-123-802002999-N-3-2024
 Dependencia o Entidad: 061123 - MEXICALI
 Unidad Compradora: 802002999 - OBRAS PUBLICAS
 Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVR LÁZARO CARDENAS
 Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 27 de Febrero de 2024
 Fecha y hora del acto de de junta de aclaraciones: 12 de Marzo de 2024 a las 10:00
 Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 20 de Marzo de 2024 a las 10:00
 Responsable de la captura: LUIS MANUEL NAFARRATE ZAMARRIPA
 Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
 Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
 Carácter del procedimiento: NACIONAL
 Año del ejercicio presupuestal: 2024
 Plurianual: No

Datos proporcionados para validación

Aclaraciones al Procedimiento

Número de aclaraciones: 23

Detalle de aclaraciones:

Num.	Tipo de Aclaración	Sección	Aclaración
1	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DATOS GENERALES 5	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE CUALES SON LOS DOCUMENTOS EN PODER DE LA CONVOCANTE QUE NO ESTÁN DISPONIBLES EN COMPRANET
2	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN QUINTA.	PIDO A LA CONVOCANTE CONFIGURAR ADECUADAMENTE COMPRANET PARA PODER REMITIR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA.
3	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN QUINTA FRACCIÓN IX	EN CONSIDERACIÓN A QUE LAS AUTORIDADES SOLO PUEDEN HACER LO QUE ESTÁ EXPRESO EN LA LEY, PIDO A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES SOLO SERÁN OBLIGATORIAS PARA EL LICITANTE ADJUDICADO.
4	LEGAL - ADMINISTRATIVA	DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN QUINTA FRACCIÓN XII	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE CON TODA PRECISIÓN EL NOMBRE Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA O LAS NORMAS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RESPECTIVO.
5	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. DÉCIMA	PIDO A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE LA FIRMA DE LA PROPOSICIÓN MDIANTE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PRODUCIRÁ LOS MISMOS EFECTOS QUE LA FIRMA AUTÓGRAFA.
6	LEGAL - ADMINISTRATIVA	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DÉCIMA PRIMERA. 3.A.	PIDO A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEBERÁ SER SUFICIENTE PARA FINANCIAR LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y NO LOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.
7	LEGAL - ADMINISTRATIVA	REQUISITOS ADICIONALES DÉCIMA TERCERA. A)	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE CUAL ES LA NORMATIVA QUE LA DEPENDENCIA TIENE EN VIGOR.
8	LEGAL - ADMINISTRATIVA	REQUISITOS ADICIONALES DÉCIMA TERCERA. C)	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE CON TODA PRECISIÓN, QUE PERMISOS DEBERÁ OBTENER EL CONTRATISTA DE LA OBRA.
9	LEGAL - ADMINISTRATIVA	REQUISITOS ADICIONALES DÉCIMA TERCERA. E)	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE CON TODA PRECISIÓN, QUE TIPO DEL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN EN OBRA DEBERÉ CONSIDERAR EN LA PROPOSICIÓN.





Num.	Tipo de Aclaración	Sección	Aclaración
10	LEGAL - ADMINISTRATIVA	REQUISITOS ADICIONALES DÉCIMA TERCERA. E)	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE CON TODA PRECISIÓN, EN QUE CONCEPTO DE TRABAJO DEBERÉ CONSIDERAR EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN EN OBRA.
11	LEGAL - ADMINISTRATIVA	REQUISITOS ADICIONALES DÉCIMA TERCERA. F)	PIDO A LA CONVOCANTE ME PROPORCIONE A TRAVÉS DE COMPRANET, LAS ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, MISMAS QUE INCLUYAN NÚMERO, TIPO DE PRUEBA, FECUENCIA Y METODO DE ENSAYO A REALIZAR.
12	LEGAL - ADMINISTRATIVA	REQUISITOS ADICIONALES DÉCIMA TERCERA. Y)	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE CON TODA PRECISIÓN QUE COBERTURAS DEBERÁN CONSIDERARSE EN LA PÓLIZA DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL SOLICITADA.
13	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMA EN QUE DEBE PRESENTAR SU PROPUESTA. DÉCIMA SÉPTIMA	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE CON TODA PRECISIÓN EN QUE PARTE DE LA PROPOSICIÓN DE COMPRANET DEBERÉ INCLUIR LOS DOCUMENTOS A, B, C Y D
14	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMA EN QUE DEBE PRESENTAR SU PROPUESTA. DÉCIMA SÉPTIMA	PIDO A LA CONVOCANTE CONFIGURAR ADECUADAMENTE COMPRANET PARA PODER REMITIR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA.
15	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMA EN QUE DEBE PRESENTAR SU PROPUESTA. DÉCIMA SÉPTIMA	PIDO A LA CONVOCANTE CONFIGURAR ADECUADAMENTE COMPRANET PARA PODER REMITIR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA.
16	LEGAL - ADMINISTRATIVA	II.A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. II.A.1.	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE DE MANERA AMPLIA Y EXAHUSTIVA Y CON TODA PRECISIÓN; QUE INFORMACIÓN FALTANTE LE IMPOSIBILITARÁ DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.
17	LEGAL - ADMINISTRATIVA	II.A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. II.A.1.	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE DE MANERA AMPLIA Y EXAHUSTIVA Y CON TODA PRECISIÓN; QUE DOCUMENTACIÓN FALTANTE LE IMPOSIBILITARÁ DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.
18	LEGAL - ADMINISTRATIVA	II.A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. II.A.2.	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE DE MANERA AMPLIA Y EXAHUSTIVA Y CON TODA PRECISIÓN; CUALES SON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CUYO INCUMPLIMIENTO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.
19	LEGAL - ADMINISTRATIVA	II.A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. II.A.6.	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE DE MANERA AMPLIA Y EXAHUSTIVA Y CON TODA PRECISIÓN; CUALES SON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY CUYO INCUMPLIMIENTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.
20	LEGAL - ADMINISTRATIVA	II.A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. II.A.6.	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE DE MANERA AMPLIA Y EXAHUSTIVA Y CON TODA PRECISIÓN; CUALES SON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO CUYO INCUMPLIMIENTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.
21	LEGAL - ADMINISTRATIVA	II.A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. II.A.6.	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE DE MANERA AMPLIA Y EXAHUSTIVA Y CON TODA PRECISIÓN; CUALES SON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA CUYO INCUMPLIMIENTO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.
22	LEGAL - ADMINISTRATIVA	II.B. CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PIDO A LA CONVOCANTE QUE, PARA LOS NUMERALES DEL II.B.5. HASTA EL II.B.22. ME INDIQUE DE MANERA AMPLIA, EXAHUSTIVA Y CON TODA PRECISIÓN, CUALES SERÁN LOS SUPUESTOS CUTO INCUMPLIMIENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.
23	LEGAL - ADMINISTRATIVA	FORMA DE PAGO VIGÉSIMA QUINTA	PIDO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE SI EL CONTRATISTA PODRÁ FORMULAR ESTIMACIONES SEMANALES O QUINCENALES Y, EN SU CASO, SI LA DEPENDENCIA SE OBLIGA A PAGARLAS EN TÉRMINOS DE LA LEY.

Nombre o Razón Social: SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS SA DE CV

Nombre del firmante: SERVICIO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS SA DE CV

RFC: SCC910110MD3

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación:
LO-61-123-802002999-N-3-2024





HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PLATAFORMA
INTEGRAL

CompraNet



Firma (Cadena de firma electrónica)

['W71U86T8l8aZsFLZ3mF9eYJTBJ2uixsCzs5b5013sljE2+0lilaeqXTXnZzi8qasMCiyPmT0qfEKYz8zVnUjaROKhj7tNwZ8srvbR8lJ0isZ28qNq8qtkCt2unwmEvKugeFoBll3R8nWbOfP7rshCh78lZAHy',
'kBV09FFoFDOcFHeD672uMkh39tBf23sG6x8zycpTbtPQXcm5KKf35tAqzBqZF6NjgE8ScHwe9ueaELKysv/FI8rsunAFxUlsbjmSO0gMCD/FbCY8Omwe+yf16VvHtdrWoMfguEnm1jJ53iGKdn1sWIBShHyeEpj',
'UAS8j99LCYR7rCj8ZQmhQ==']





**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATALOGO**

LOCALIDAD: MEXICALI, B.C. FECHA: _____ LICITANTE: _____
 LICITACIÓN No. _____ REPRESENTANTE LEGAL: _____

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C. FIRMA: _____

RESUMEN GENERAL DE OBRA

CONCEPTO	IMPORTE S/IVA
A PRELIMINARES	\$ -
B PAVIMENTACIÓN	\$ -
C OBRA COMPLEMENTARIA	\$ -
D SEÑALAMIENTO VIAL	\$ -
E SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA	\$ -
SUB-TOTAL \$ -	
16% I.V.A. \$ -	
TOTAL: \$ -	

IMPORTE DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

TOTAL SIN IVA:

CON LETRA: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN No.:

LICITANTE:
 REPRESENTANTE:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C.

FIRMA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
A PRELIMINARES						
A 01	FRESADO CON EQUIPO MECÁNICO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE (VOLUMEN COMPACTO). INCLUYE PERFILADO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO EN SU PRIMER KILÓMETRO, ACAMELLONADO, TENDIDO, MOVIMIENTOS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,113.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
A 02	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DEL FRESADO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MEDIDO EN SECCIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3 KM	11,130.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
A 03	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO, TABIQUE Y/O MAMPOSTERÍA EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO, DE ELEMENTOS TALES COMO CORDONES, BANQUETAS, BOCAS DE TORMENTA, POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS DIVERSAS. INCLUYE: CORTE, PERFILADO, DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA SU PRIMER KILÓMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN).	M3	14.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
A 04	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIONES A BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN).	M3 KM	490.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
A 05	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE DE UNA O DOS REJILLAS, INCLUYE: RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE REJILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA MANUAL O CON EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA A BANCO DE TIRO AUTORIZADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
A 06	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO EN USO DE DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: SIN INGRESO DE PERSONAL AL INTERIOR DEL POZO, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE TAPA, LIMPIEZA MANUAL O CON EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA A BANCO DE TIRO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE:
 REPRESENTANTE:

LICITACIÓN No.:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C.

FIRMA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
A 07	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA MANUAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA A BANCO DE TIRO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
A 08	RETIRO DE SEÑAL VIAL INSTALADA, DE TIPO Y DIMENSIONES DIVERSAS, INCLUYE: CARGA, ACARREO, ENTREGA EN LOS PATIOS DE LA DEPENDENCIA EN EL EX-EJIDO ZACATECAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	20.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
A 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, f _c =210 KG/CM2, CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MCA. CENMEX O SIMILAR. INCLUYE: DOBLE TUERCA, DOBLE ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESIÓN.	PZA	1.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
A 10	REUBICACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 02 BRAZOS TIPO I DE 2.40 M, FIADOS CON TRES TORNILLOS, INCLUYE: PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA EN TODO EL ARBOTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 M DE CABLE ROMEX 3x14 AWG, 600 VOLTS, PARA ALIMENTACIÓN DE LÁMPARAS, ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA.	PZA	1.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
A 11	DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO RECTANGULAR-PIRAMIDAL PARA ESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA.	PZA	1.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE: _____
 REPRESENTANTE: _____

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C. FIRMA: _____

LICITACIÓN No.: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
A 12	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR; COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA; BARRIDO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M. CON EQUIPO; LIMPIEZA DEL ÁREA DEL TRABAJO; CARGAS Y ACARREOS DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y SOBRESANTES A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO EN EIDO HIPÓLITO RENTERÍA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS DE VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M2	555.75		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
A 13	BACHEO PROFUNDO DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR; EXCAVACIÓN EN UN ESPESOR DE HASTA 30 CM; COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA; CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN UN ESPESOR COMPACTO DE 30 CM; CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO CON VRS DE 100%, TMA 1 1/2", COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA; BARRIDO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M. CON EQUIPO; LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO; CARGAS Y ACARREOS DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y SOBRESANTES A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO EN EIDO HIPÓLITO RENTERÍA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS DE VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M2	182.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' at the top right and a signature at the bottom right.



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE: _____
 REPRESENTANTE: _____

LICTACIÓN No.: _____
 OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C.
 FIRMA: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
A 14	FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZONA DE VUELTA IZQUIERDA, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA; EXCAVACIÓN EN UN ESPESOR DE HASTA 40 CM; TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR DE 30 CM COMPACTOS, INCLUYE: ESCARIFICADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR; CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN UN ESPESOR COMPACTO DE 30 CM, CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO CON VRS DE 100%, TMA 1 1/2", COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA; BARRIDO; RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTRICO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22, TENDIDO EN 2 CAPAS DE 5 CM, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M. CON EQUIPO; LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO; CARGAS Y ACARREOS DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS; CARGA Y ACARRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y SOBANTES A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO EN EIDO HIPÓLITO RENTERÍA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS DE VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M2	177.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
A 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4"x8", INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4"x8", HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4"x8", 3 BARROTES DE 2"x4"x4", 2 BARROTES DE 4"x4"x14", TORNILLOS DE 3/8"Øx8", TUERCAS, RONDANAS, 2 BASES DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
SUMA DE PRELIMINARES =						\$ -
B PAVIMENTACIÓN						
B 01	EXCAVACIÓN EN CORTE EN MATERIAL TIPO "A" PARA FORMACIÓN DE TERRACERÍAS. INCLUYE: CORTE, CARGA Y ACARRO EN EL PRIMER KILÓMETRO, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL, CONFINAMIENTO, MANO DE OBRA Y EQUIPO, (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN).	M3	746.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE:
 REPRESENTANTE:

LICITACIÓN No.:

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C.

FIRMA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
B 02	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES A BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MEDIDO EN SECCIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3 KM	26,110.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
B 03	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL CORTAR, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	2,484.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
B 04	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MATERIAL DE BANCO PÉTRICO TRITURADO CON VRS MÍNIMO DE 100%, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2", COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO, AFINE, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS DE VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M2	2,484.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
B 05	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA IMPREMAX 400, EN PROPORCIÓN DE 1.30 LT/M2. INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN CON CAMIÓN PETROLIZADORA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN PARA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y LAS NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS DE VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M2	2,484.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
B 06	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2. INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN CON CAMIÓN PETROLIZADORA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN PARA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS DE VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M2	19,771.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' at the top right and several scribbles below.



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE: _____
 REPRESENTANTE: _____

LICITACIÓN No.: _____

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C.

FIRMA: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
C 01	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 36"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=250 KG/CM2, CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2"-3/4" EN PROP. DE 300 GR/M3 Y ACELERANTE INTEGRADO A 3 DÍAS, CORTE DE CARPETA CON DISCO, PERFILADO, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, CIMBRADO INTERIOR Y DESCIMBRADO, ARMADO A BASE DE 2 ANILLOS DE 1.84 M DE DIÁMETRO Y 1 ANILLO DE 0.99 M DE DIÁMETRO, CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8"Ø, Y 30 ESTRIBOS DE 1/4"Ø, COLADO, CURADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO EN EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL ANEXO 8.8 DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA	1.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
C 02	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=250 KG/CM2, CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2"-3/4" EN PROP. DE 300 GR/M3 Y ACELERANTE INTEGRADO A 3 DÍAS, CORTE DE CARPETA CON DISCO, PERFILADO, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, CIMBRADO INTERIOR Y DESCIMBRADO, ARMADO A BASE DE 2 ANILLOS DE 1.54 M DE DIÁMETRO Y 1 ANILLO DE 0.67 M DE DIÁMETRO, CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8"Ø, Y 23 ESTRIBOS DE 1/4"Ø, COLADO, CURADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO EN EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL ANEXO 8.8 DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA	4.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
C 03	RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø, INCLUYE: CORTE DE CARPETA CON DISCO, PERFILADO, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=250 KG/CM2 CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2"-3/4" EN PROP. DE 300 GR/M3 Y ACELERANTE INTEGRADO A 3 DÍAS, JUNTAS FRÍAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO EN EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and several scribbles.



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE: _____
 REPRESENTANTE: _____

LICITACIÓN No.: _____

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C.

FIRMA: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
C 10	USO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS SOLICITADAS POR SUPERVISIÓN, COMO SON POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA. INCLUYE: EQUIPO Y PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE REQUIERAN, CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SOLICITE LA SUPERVISIÓN.	PZA	5.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
C 11	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" DE 128 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE BASE HIDRÁULICA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA DESPLANTE, CIMBRA, TRAMOS RECTOS Y CURVOS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO, CURADO CON CURACRETO EN TODA EL AREA EXPUESTA, CELOTEX DE 1/2" @ 18 M, RELLENO EN RESPALDO DE GUARNICIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	50.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
C 12	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" DE 70 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE BASE HIDRÁULICA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA DESPLANTE, CIMBRA, TRAMOS RECTOS Y CURVOS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO, CURADO CON CURACRETO EN TODA EL AREA EXPUESTA, CELOTEX DE 1/2" @ 18 M, RELLENO EN RESPALDO DE GUARNICIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	197.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
C 13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A BANCO DE TIRO, RELLENO DE 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY, CIMBRADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, COLADO, CELOTEX DE 1/2" @ 18 M, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO, DESCIMBRADO, CORTES CON DISCO @ 3 M, RELLENO DE EXCAVACIÓN DESDE DESPLANTE DE GUARNICIÓN A NIVEL DE INFERIOR DE TUCURUGUAY, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	266.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' at the top right.



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE: _____
 REPRESENTANTE: _____

LICITACIÓN No.: _____

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C.

FIRMA: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
D SEÑALAMIENTO VIAL						
D 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 86x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-07 "CEDA EL PASO" DE 86x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 "PROHIBIDO ESTACIONAR" DE 86x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
					SUMA DE OBRA COMPLEMENTARIA =	\$ -



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE: _____
 REPRESENTANTE: _____

LICITACIÓN No.:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C.

FIRMA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
D 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-30 "PROHIBIDO EL PASO DE BICICLETAS" DE 86x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-07 "CODO DERECHO" DE 86x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-17 "INCORPORACIÓN DE TRÁNSITO" DE 86x86 CM Y SEÑAL SP-41 "PLACA DE DISTANCIA" DE 85x25 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark 'X')



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE: _____
 REPRESENTANTE: _____

LICITACIÓN No.: _____
 OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C. FIRMA: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
D 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-31 "CEDA EL PASO ADELANTE" DE 86x86 CM Y SEÑAL SP-41 "PLACA DE DISTANCIA" DE 85x25 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-37 "SEMAFORO" DE 86x86 CM Y SEÑAL SP-41 "PLACA DE DISTANCIA" DE 85x25 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-46 "INDICADOR DE ALINEAMIENTO DE CURVA" DE 60x76 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	23.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and several scribbles.






XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN No.: _____ LICITANTE: _____
 REPRESENTANTE: _____

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C. FIRMA: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
D 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE OBSTÁCULO O BIFURCACIÓN DE 60x122 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY, FRANJAS INCLINADAS BLANCO Y NEGRO. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE OBSTÁCULO O BIFURCACIÓN DE 30x122 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY, FRANJAS INCLINADAS BLANCO Y NEGRO. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO O ESTACIONAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M	3,644.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M	48.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITANTE: _____
 REPRESENTANTE: _____

LICITACIÓN No.: _____

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C.

FIRMA: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
D 14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M	522.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO "RAYA PARA ZONA NEUTRAL O ISLETA (CEBREADO)" DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	M	1,196.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE FLECHAS O LEYENDAS, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA	20.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS PROVISIONALES PARA CARPETA ASFÁLTICA COLOR AMARILLO, AUTOADHERENTES CON FRANJA REFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	98.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE UNA CARA REFLEJANTE DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO, PARA FIJAR CON PEGAMENTO EPÓXICO O BITUMINOSO, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO Y EQUIPO MECÁNICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	801.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN No.:

LICITANTE:
 REPRESENTANTE:

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C.

FIRMA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
D 19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO, PARA FIJAR CON PEGAMENTO EPÓXICO O BITUMINOSO, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO Y EQUIPO MECÁNICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	174.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
D 20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL COLOR BLANCO O AMARILLO, FIJADO CON PEGAMENTO EPÓXICO; INCLUYE: TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO Y EQUIPO MECÁNICO, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	300.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
E SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA						
E 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA SEÑALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN.	PZA/SEM	320.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
E 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN.	M/SEM	1,600.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
SUMA DE SEÑALAMIENTO VIAL = \$ -						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN No.:

LICITANTE:
 REPRESENTANTE:

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C.

FIRMA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
E 03	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE 1.78x0.55 M CON LEYENDAS, BASE METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA DE 0.080" DE ESPESOR, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA SEÑALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN.	PZA/SEM	32.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
E 04	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE 0.86x0.86 M CON LEYENDAS, BASE METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA DE 0.080" DE ESPESOR, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA SEÑALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN.	PZA/SEM	32.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
E 05	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE TRAFITAMBOS DE PLÁSTICO DE 1.05 M DE ALTO, COLOR NARANJA, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA SEÑALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN.	PZA/SEM	320.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
E 06	RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA SEÑALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN.	JORNADA	64.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)	\$ -
SUMA DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA =						\$ -

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

LICITACIÓN No.:

LICITANTE:
 REPRESENTANTE:

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y CARR. MEXICALI-SAN LUIS RÍO COLORADO, MEXICALI, B.C.

FIRMA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.U. CON LETRA	IMPORTE
					SUB-TOTAL=	\$ -
					I.V.A. 16%=	\$ -
					TOTAL=	\$ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]